



DEPARTEMENT DE LA VIENNE
DGAAT/DR/SET/Pôle OA

**Travaux d'étanchéité, de voirie et de reprise
du profil en long du pont de l'Ecotière
RD86 – PR6+360
Commune de Bellefonds
Commune de La Chapelle Moulière
Commune de Bonnes**

Communication Mairies

Le Département de la Vienne, Direction des Routes, Pôle Ouvrages d'Art, réhabilite le pont de l'Ecotière située sur la RD86 franchissant la rivière de la Vienne, PR6+360 sur les communes de Bellefonds, La Chapelle Moulière et Bonnes. Cet ouvrage en maçonnerie achevé en 1904 d'une longueur de 127,70 m et de 5,62 m de large est constitué de 5 voûtes de 19,00 m de large chacune.

La rénovation et la réparation du pont s'effectueront en deux phases. La première phase prévue en 2019 comprend les travaux d'étanchéité, de voirie et de reprise du profil en long de la chaussée et des abords du pont. Une seconde phase est prévue en 2020, elle consiste en reprise total des maçonneries de l'ouvrage (murs tympan, bandeaux, intrados des voûtes, piles, quarts de cône).

Les travaux en 2019 consistent au décaissement de l'ouvrage pour réalisation d'un nouveau profil en travers avec abaissement du niveau de la chaussée et installation de bordures infranchissable. Une étanchéité sera mise en œuvre sur l'ouvrage puis le corps de chaussée et la chaussée seront réalisés. Le profil en long aux abords de l'ouvrage sera repris pour améliorer la visibilité sur 168 m en rive droite et 38 m en rive gauche. Le garde-corps actuel sera conservé.

L'entreprise COLAS de Châtelleraut a été retenue pour réaliser ce chantier d'un montant de 262 740,06 € TTC sur une durée totale de 2 mois, avec un démarrage des travaux le lundi 6 mai 2019.

Dans le cadre de ces travaux la RD86 au droit du pont sera fermée à la circulation durant toute la durée des travaux soit du lundi 6 mai 2019 au vendredi 5 juillet 2019 au soir, soit durant 9 semaines. La fin des travaux et la réouverture du pont est programmée (hors aléas) au vendredi 5 juillet 2019.